Projektinformation

Schulhaus Mitte
Montage Photovoltaikanlage



Steckbrief

Standort
Bergstrasse 100

Bauherrschaft
Gemeinde Uetikon am See
Betriebe + Liegenschaften

Auftraggeber
Gemeinde Uetikon am See
Bevölkerung + Sicherheit
Fachbereich Umwelt Energie ÖV

Projekt- und Bauleitung
EP3 Partner AG (Photovoltaik)
Cadonau Baumanagement GmbH

Kreditsumme
CHF 211'000

Bauzeit
2025 Juli bis September

Aufgabe

Die Gemeindeversammlung hat am 5. Dezember 2022 entschieden, für die Jahre 2023 - 2027 einen Rahmenkredit von CHF 500'000.00 für den Bau von grossflächigen Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften zu realisieren. Geplant ist eine aufgeständerte Gründach-Solaranlage mit Ost-West Ausrichtung mit einer Leistung von 62.5 kWp auf dem Dach des Schulhaus Mitte. Die geplante PV-Anlage wird rund 64'000 kWh pro Jahr produzieren, davon können schätzungsweise 40'000 kWh bzw. rund 63 % im Eigenverbrauch genutzt werden.

Folgende Massnahmen sind vorgesehen:

- Bedachungsarbeiten, Elektroverteilung, Dachaufstieg und Geländer
- Montage PV-Anlage durch activ solar Schweiz GmbH

Termine

- Start: Schulferien ab 14. Juli 2025
- Gerüstaufbau ab 21. Juli, Demontage geplant 11. August
- Ende: Schulbeginn 18. August 2025

Kontakte

- Projektleiter Liegenschaften
  Jürg Roshard, 044 922 72 61, juerg.roshard@uetikonamsee.ch
- Abteilungsleiterin Bevölkerung + Sicherheit
  Seraina Steinlin, 044 922 72 31, seraina.steinlin@uetikonamsee.ch